



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,30	3,79

TOTAL Material: 6,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31745000	16,77	5,32
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36280000	20,77	7,54
TOTAL Mão de Obra:						12,86
VALOR:						18,86

1.10.5. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SE NFRA	L	0,05000000	4,93	0,25
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISC	SE NFRA	L	0,21000000	12,00	2,52

TOTAL Material: 2,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45350000	20,77	9,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36280000	15,55	5,64
TOTAL Mão de Obra:						15,06
VALOR:						17,83

1.11.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06825000	15,55	1,06

TOTAL Mão de Obra: 1,06
VALOR: 1,06
2.1.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07256000	20,77	1,51
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72560000	15,55	11,28

TOTAL Mão de Obra: 12,79
VALOR: 12,79
2.1.2. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18140000	20,32	3,69
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18140000	20,77	3,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54420000	15,55	8,46

TOTAL Mão de Obra: 15,92
VALOR: 15,92
2.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04535000	20,77	0,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45350000	15,55	7,05

TOTAL Mão de Obra: 7,99
VALOR: 7,99
2.2.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	61,22	2,53
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,00	6,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,51	3,16
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,62	29,14

TOTAL Material: 41,92

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36050000	20,77	28,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66880000	15,55	25,95

BMAG SERVIÇOS LTDA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Sala 02 - Bairro: Centro - Morada Nova - CE, Cep: 62.940-000

CNPJ: 49.574.575.0001-07 - Contato (088) 9.9924-1520

 Email: bmagserv@outlook.com

TOTAL Mão de Obra:	54,21
VALOR:	95,23

2.3.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA C/PLETA JMA FOLHA (0.80X 2.10m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0060000	61,22	C,65
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A Q.JALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,0000000	149,00	149,00
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,7200000	1,00	1,72
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,7200000	0,51	C,88
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,0000000	22,38	67,14
I1155 FECHADURA C/PLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,0000000	41,72	41,72
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A Q.JALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,0000000	39,53	79,06
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,0000000	0,24	1,92
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,0000000	191,18	191,18
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,2300000	14,09	2,82
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,0000000	1,25	7,50
TOTAL Material:					543,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40125000	16,77	57,04
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,40125000	20,77	70,64
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26980000	20,77	26,37
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,26980000	15,55	19,75
TOTAL Mão de Obra:					173,80
VALOR:					717,39

2.4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	JN	6,0000000	0,64	3,84
TOTAL Material:					3,84
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95770000	20,77	20,72
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95770000	15,55	15,51
TOTAL Mão de Obra:					36,23
VALOR:					40,07

2.5.1. C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,4000000	0,51	1,22
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,0070000	67,03	0,47
TOTAL Material:					1,69
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18140000	20,77	3,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23210000	15,55	3,61
TOTAL Mão de Obra:					7,38
VALOR:					9,07

2.5.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54420000	20,77	11,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54420000	15,55	8,46
TOTAL Mão de Obra:					19,76
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0250000	718,26	17,96
TOTAL Serviço:					17,96
VALOR:					37,72

2.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

BMAG SERVIÇOS LTDA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Sala 02 - Bairro: Centro - Morada Nova - CE, Cep: 62.940-000

CNPJ: 49.574.575.0001-07 - Contato (088) 9.924-1520

 Email: bmagserv@outlook.com

I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,26	C,76
TOTAL Material:						C,76
Mão de Obra						
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18140000	20,77	3,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18140000	15,55	2,82
TOTAL Mão de Obra:						6,59
VALOR:						7,35

2.6.1. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ P:50 (M2)						
Material						
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,00	34,10
TOTAL Material:						34,10
Mão de Obra						
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,08840000	20,77	22,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08840000	15,55	16,92
TOTAL Mão de Obra:						39,53
Serviço						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	681,03	13,62
TOTAL Serviço:						13,62
VALOR:						87,25

2.6.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
Material						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,22	1,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,51	3,73
TOTAL Material:						5,22
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90700000	20,77	18,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,04305000	15,55	16,22
TOTAL Mão de Obra:						35,06
VALOR:						40,28

2.7.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material						
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,89	6,89
TOTAL Material:						6,89
Mão de Obra						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19047000	16,77	3,19
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19047000	20,77	3,96
TOTAL Mão de Obra:						7,15
VALOR:						14,04

2.7.2. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material						
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	7,64	7,64
TOTAL Material:						7,64
Mão de Obra						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19047000	16,77	3,19
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19047000	20,77	3,96
TOTAL Mão de Obra:						7,15
VALOR:						14,79

2.7.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,81400000	20,77	37,68
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,44200000	15,55	84,62
TOTAL Mão de Obra:						122,30
VALOR:						122,30

BMAG SERVIÇOS LTDA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Sala 02 - Bairro: Centro - Morada Nova - CE, Cep: 62.940-000

CNPJ: 49.574.575.0001-07 - Contato (088) 9.5924-1520

 Email: bmagserv@outlook.com -

2.7.4. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO CE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,17	3,17
TOTAL Material:					3,17
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15419000	16,77	2,59
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15419000	20,77	3,20
TOTAL Mão de Obra:					5,79
VALOR:					8,96

2.7.5. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,20000000	1,69	1,72
TOTAL Material:					1,72
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09577000	16,77	1,67
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09577000	20,77	2,07
TOTAL Mão de Obra:					3,74
VALOR:					5,46

2.8.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	40,96	1,02
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	35,57	1,42
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,83	9,93
TOTAL Material:					12,37
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47164000	16,77	7,91
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47164000	20,32	9,58
TOTAL Mão de Obra:					17,49
VALOR:					29,86

2.8.2. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	40,96	0,02
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	35,57	0,01
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,71	2,74
TOTAL Material:					2,77
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13884000	16,77	1,83
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13884000	20,32	2,21
TOTAL Mão de Obra:					4,04
VALOR:					6,81

2.8.3. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	40,96	1,72
I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	5,55	5,55
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	35,57	2,24
TOTAL Material:					9,51
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38094000	16,77	6,39
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38094000	20,32	7,74
TOTAL Mão de Obra:					14,13
VALOR:					23,64

2.8.4. C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

BMAG SERVIÇOS LTDA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	40,96	0,25
I0884 COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,54	0,54
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	35,57	0,09
TOTAL Material:					0,88

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16326000	16,77	2,74
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16326000	20,32	3,32
TOTAL Mão de Obra:					6,06
VALOR:					6,94

2.8.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	359,13	359,13
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	190,00	190,00
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,06	15,06
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,55000000	0,25	0,14
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,80	13,60
I1925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	26,26	26,26
TOTAL Material:					605,19

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,81400000	16,77	30,42
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,81400000	20,32	36,86
TOTAL Mão de Obra:					67,28
VALOR:					672,47

2.8.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,06	32,12
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,25	0,28
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	199,32	199,32
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,80	13,60
I1864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	117,00	117,00
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	70,14	70,14
TOTAL Material:					432,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,99310000	16,77	50,19
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,99310000	20,32	60,82
TOTAL Mão de Obra:					111,01
VALOR:					543,47

2.9.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,96	1,32
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,27	3,28
TOTAL Material:					4,73

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,37450000	16,77	5,32
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,36280000	20,77	7,54
TOTAL Mão de Obra:					12,86
VALOR:					17,59

2.9.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,59	0,62
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,67	3,63
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,50	1,50

BMAG SERVIÇOS LTDA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Sala 02 - Bairro: Centro - Morada Nova - CE, Cep: 62.940-000

CNPJ: 49.574.575.0001-07 - Contato (088) 9.9924-1520

Email: bmagserv@outlook.com -

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,50	0,20
TOTAL Material:						5,95
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31745000	16,77	5,32
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36280000	20,77	7,54
TOTAL Mão de Obra:						12,86
VALOR:						18,81

2.9.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	15,59	0,47
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,67	3,63
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,53	0,46
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,48	2,46
TOTAL Material:						7,02
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72560000	16,77	12,17
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72560000	20,77	15,07
TOTAL Mão de Obra:						27,24
VALOR:						34,26

2.9.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,59	0,78
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,80	1,30
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,50	0,13
I2097	TINTA LATEX AGRÍCOLA	SEINFRA	L	0,17000000	22,30	3,79
TOTAL Material:						6,00
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31745000	16,77	5,32
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36280000	20,77	7,54
TOTAL Mão de Obra:						12,86
VALOR:						18,86


2.9.5. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	4,93	0,25
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISC	SEINFRA	L	0,21000000	12,00	2,52
TOTAL Material:						2,77
Mão de Obra						
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,45350000	20,77	9,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36280000	15,55	5,64
TOTAL Mão de Obra:						15,06
VALOR:						17,83

2.10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06802500	15,55	1,06
TOTAL Mão de Obra:						1,06
VALOR:						1,06

Atenciosamente,


 BRUNA GOMES MAGALHÃES
 CPF:025.123.683 – 86

Morada Nova – CE, 19 de Julho de 2023

 ENGENHEIRO CIVIL
 EGBERTO CARNEIRO DA CUNHA NETO
 REGISTRO: 9253-D-CE | RNP: 060244894-8

BMAG SERVIÇOS LTDA

 Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Sala 02 - Bairro: Centro - Morada Nova – CE, Cep: 62.940-000 Email: bmagserv@outlook.com –

CNPJ: 49.574.575.0001-07 – Contato (088) 9.9924-1520

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PREDIO DA STDS	164.722,61	20,90% 34.420,70	26,11% 43.000,48	30,79% 50.724,87	22,20% 36.576,56	100,00' %' 164.722,61
2	REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO CREAS	57.659,23	27,67% 15.953,48	46,65% 26.896,85	25,68% 14.808,90		100,00' %' 57.659,23
		222.381,84	50.374,18	69.897,33	65.533,77	36.576,56	222.381,84

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 19 de Julho de 2023

BRUNA GOMES MAGALHÃES
CPF:025.123.683 – 86ENGENHEIRO CIVIL
EGBERTO CARNEIRO DA CUNHA NETO
REGISTRO: 9253D-CE | RNP: 060244894-8**4. PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS E DE IMPOSTOS E TAXAS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Cruvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 19 de Julho de 2023

BRUNA GOMES MAGALHÃES
CPF:025.123.683 – 86
ENGENHEIRO CIVIL
EGBERTO CARNEIRO DA CUNHA NETO
REGISTRO: 9253D-CE | RNP: 060244894-8

BMAG SERVIÇOS LTDA

5. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,12
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB	4,50
TOTAL		9,65

BDI = 24,52%
 $(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$

Atenciosamente,

Morada Nova – CE, 19 de Julho de 2023


BMAG SERVIÇOS LTDA
BRUNA GOMES MAGALHÃES
CPF:025.123.683 – 86


ENGENHEIRO CIVIL
EGBERTO CARMEIRO DA CUNHA NETC
REGISTRO: 9253D-CE | RNP: 060244894-8

 **BMAG SERVIÇOS LTDA** 